

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ «ДК 021:2015: 45400000-6 «Завершальні будівельні роботи»**

**ОСНОВНОГО СЛОВНИКА НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ ДК 021:2015
«ЄДИНИЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ СЛОВНИК»**

1. **Найменування:** Військова частина 2144 7 прикордонний загін Державної прикордонної служби України
 2. **Місце знаходження:** м. Львів, вул. Личаківська, 74
 3. **Код ЄДРПОУ:** 14321653
 4. **Назва предмета закупівлі:** ДК 021:2015: 45400000-6 «Завершальні будівельні роботи»
 5. **Процедура закупівлі –** Запит ціни пропозицій
- Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-05-18-013657-а
- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:** Згідно із технічним завданням
- Місце постачання:** 79010, Львівська обл., м. Львів, вул. Личаківська, 74.
- Очікувана вартість предмета закупівлі:** 512 683,07 грн.

№ Ч.ч.	Найменування послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ 1. гідроізоляція фундаменту				
1	Розбирання бортових каменів	м	80	
2	Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	75,9	
3	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	24,264	
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	36,396	
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін цоколя	м2	7,6	
6	Очищення вручну стін фундаментів від землі	м2	68,67	
7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з гідрофобною добавкою	м2	68,67	
8	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	м2	68,67	
9	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	13,2	
10	Улаштування горизонтальної захисного шару фундаменту з шиповидної мембрани	м2	81,87	
11	Шиповидна мембрана	м2	90,057	
12	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	18,198	
13	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 1, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	42,462	
14	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	42,462	
15	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (б/в)	м2	75,9	
16	Установлення бетонних поребриків (б/в)	м	80	
Розділ 2. прогулочний майданчик				

17	Установлення та розбирання металевих трубчастих інвентарних риштувань	м2	36	
1	2	3	4	5
18	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	10	
19	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	20	
20	Монтаж металевої балками з швелера 16	т	0,15184	
21	Монтаж металоконструкцій прогонів з профілів 100х60мм	т	0,7098	
22	Виготовлення балок, прогонів та інших подібних конструкцій будівель	т	0,8682	
23	Швелери N16	т	0,1549	
24	Труба профільна 100х60	т	0,6597	
25	Смуга 100х8	т	0,0643	
26	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	29,195	
27	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	29,195	
28	Монтаж зв'язок (ґрат) з арматури 12	т	0,2997	
29	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, ґрат та ін.	т	0,2997	
30	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3177	
31	Електродугове зварювання при монтажі ґрат з арматури 12	т	0,2997	
32	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /ґратчастих поверхонь/	м2	62,4	
33	Фарбування металевих ґрат, рам тощо емаллю за 1 раз	м2	62,4	
34	Улаштування накриття з сітки Рябиці	м2	41,6	
35	Улаштування покриття з полікарбонату	м2	20,8	
36	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі	м	10,4	
37	Лійка	шт	1	
38	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3	
Розділ 3. теплоізоляція вентиляції				
39	Ізоляція трубопроводів діаметром 100 мм мінеральною ватою з покриттям із армованої алюмінієвої фольги, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	35	
40	Ізоляція поверхонь вентиляційних коробів мінеральною ватою з покриттям із армованої алюмінієвої фольги, товщина ізоляційного шару 50 мм	м2	15,6	
41	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	30	

Послуги з проведення поточного ремонту будівлі пункту тимчасового тримання групи тимчасового тримання (з м.д. н.п. Мостиська) відділення тимчасового тримання інв. 101310152 (улаштування гідроізоляції фундаменту, улаштування металевого навісу на прогулянковому майданчику, утеплення системи вентиляції) проводяться у відповідності до ДБН А.2.2-3:2014.

З метою визначення переможця закупівлі потенційному Виконавцю необхідно провести обстеження об'єкта замовника з здійсненням фактичного відвідування, про що складається двосторонній «Акт фактичного обстеження». Складання Акту та здійснення фактичного обстеження об'єкта замовника необхідний для ознайомлення з фактичними об'ємами робіт та визначення спроможності потенційного Виконавця на проведення поточного ремонту.

Проведення поточного ремонту заплановано за рахунок виділених коштів з загального бюджету та буде проводитись по статті фінансування «Послуги». Враховуючи зазначене, сума послуг повинна складатись з 75% надання послуг та 25% матеріалів. Порушення співвідношення між послугами та матеріалами не допускається.

У зв'язку з проведенням гідроізоляції фундаменту при виконанні послуг Виконавець надати Замовнику Акти проведення прихованих робіт з метою підтвердження повноти виконання зазначених об'єктів та дотримання умов Договору.

Проведення послуг по улаштуванню гідроізоляції фундаменту, улаштування металевого навісу на прогулянковому майданчику, утеплення системи вентиляції повинно бути завершено до 30 червня 2023 року. Перегляд термінів виконання в сторону збільшення не розглядається.

Порядок оплати послуг: оплата Замовником проводиться на протязі 5-ти банківських дні з моменту повного виконання послуг Виконавцем та наданням необхідних документів, а саме: Рахунок на оплату, Акти приймання наданих послуг в формі КБ-2 та КБ-3.

Попередня оплата за надання послуг не проводиться Замовником.

Виконавець оплачує усі витрати, пов'язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні, витрати по доставці товару і т.п.)

Офіцер житлово-експлуатаційної служби відділу
житлового забезпечення
старший лейтенант

Юлія ЛИКТЕЙ